

UWAGI:

1. Uziomem będzie otok ułożony wzdłuż fundamentów z bednarki Fe/Zn 25x4
2. Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn Ø 8
3. Przewody odprowadzające prowadzić pod tynkiem w rurkach RL 22 i wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFe/Ze Ø 8 mm
4. Wszystkie połączenia podziemne i nadziemne zabezpieczyć antykorozyjnie
5. Wszystkie elementy metalowe na dachu, przyłączyć do instalacji odgromowej
6. Złącza kontrolne instalować na wysokości 0,3 m w puszkach rewizyjnych

OZNACZENIA:

- Złącza kontrolne
- Zwód poziomy i pionowy DFeZnØ8
- Uziom FeZn 25x4mm

Biuro Usług Projektowych
Budownictwa Ogólnego
tel. (024) 253-70-23
tel. kom.0 507-157-949
e-mail: bigbud1@o2.pl
inż. Przemysław Rybczyński
99-300 Kutno
ul. Żeromskiego 2

Nazwa inwestycji:
BUDOWA HOSPICJUM W KUTNIE

Inwestor:
Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie
Aleje ZHP 8, 99-300 Kutno

Lokalizacja inwestycji:
Kutno, obr. Raszew-Piaski, ul. Jastrzebia, nr dz. 741/37

Nazwa rys:
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
- RZUT DACHU BUDYNEK GARAŻU

Skala 1 : 50	10.2014	Nr rys. 15E

Projektował:
mgr inż. W.Głodek
upr bud.: 109/90
mgr inż. M.Zapędowski

Podpis: